ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ШНК 4.09 – 06

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТАШКЕНТ-2006

ШНК 4.09–06 сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (Госархитектстрой Республики Узбекистан, г. Ташкент 2006 г., 12 стр.).

Переработан Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭРиЦКС) взамен СНиП 4.09-91 и утверждён приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от «18» августа 2006 г. № 39.

Подготовлен к утверждению Управлением экономических реформ в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан.

При пользовании нормативным документом следует учитывать изменения строительных норм и правил, а также государственных стандартов, публикуемых Госархитектстроем и Агентством Узстандарта Республики Узбекистан.

Настоящий нормативный документ не может полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госкомархитектстроя Республики Узбекистан и организации разработчика.

Центр по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве:
сайт в Интернете **web: www.stroyinfo.uz**
электронная почта **e-mail: stroyinfo@dostlink.net**

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила	ШНК 4.09-06
	Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений	Взамен СНиП 4.09-91

Введение

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений предназначен для определения затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений на основе норм, установленных по видам строительства.

Сметные нормы обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счёт собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, сметные нормы носят рекомендательный характер.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений предназначен для определения в расчётах стартовой стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, размера средств на строительство титульных временных зданий и сооружений в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием проекта. При расчёте стартовой стоимости строительства объекта затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений учитываются в прочих затратах производственного характера.

К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и не титульные.

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтённых нормами сборника, приведён в **Приложении 2**.

1.2. Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений выражены в процентах от стоимости прямых затрат строительных и монтажных работ строительства в текущих ценах (**Приложение 1**).

Внесены УЭРКС	Утверждены Приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от «18» августа 2006 г. № 39	Срок введения в действие «18» августа 2006 г.

1.3. Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую разборку временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки* или трассы**, отведённых в натуре под строительство, с учётом приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.

В сметных нормах учтены затраты на пусконаладочные работы, выполняемые при вводе в эксплуатацию отдельных видов временных зданий и сооружений - электростанций, трансформаторных подстанций, котельных, насосных, компрессорных станций и т.п.

---

* ***Строительная площадка*** *- территория, отведенная в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организаций и с учётом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ.*

** ***Трасса*** *- полоса отвода, определяемая планом и продольным профилем в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения линейного объекта строительства (дороги, трубопровода, ЛЭП и т.п.).*

1.4. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению не титульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд отдельных объектов) нормами настоящего Сборника не учтены и предусматриваются в составе прочих затрат производственного характера подрядной организации. (**Приложении 3).**

1.5. При соответствующих обоснованиях, предусмотренных проектом организации строительства (ПОС), и ресурсного сметного расчёта на строительство временных зданий и сооружений дополнительно включаются затраты на:

- строительство временных зданий и сооружений, необходимых для возмещения и обслуживания специальных категорий строителей;
- возмещение затрат строительно-монтажных организаций, связанных со строительством и оборудованием зданий и сооружений для размещения и обслуживания военно-строительных частей, направленных на строительство объектов;
- строительство временных подъездных дорог, в том числе землевозных, за пределами строительной площадки;

- строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника подключения до распределительных устройств на строительной площадке (территории строительства);

- устройство временной дороги вдоль трассы (притрассовой дороги) при строительстве магистральных линейных сооружений общей сети с целью первоначального освоения района строительства;

- строительство необходимых временных подъездных путей (автомобильных, железнодорожных и т.п.) при строительстве линейных сооружений с целью обеспечения подвоза строительных материалов в случае, когда строительство искусственных сооружений: мостов, путепроводов, тоннелей и т.д., осуществляется до начала работ на трассе;

1.6. В сметных нормах на строительство титульных временных зданий и сооружений **не учитываются затраты на**:

- плату за землю, отвод и подготовку территории для строительства временных зданий и сооружений, в т.ч. осушение, подсыпку или намыв, рекультивацию, восстановление условий водопользования и расчистку от леса (эти затраты определяются соответствующими нормами и положениями);

- содержание и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, используемых в период строительства (учитываются в стартовой стоимости строительства согласно ПОС и ресурсной сметы на эти работы);

- устройство временных землевозных дорог в карьере и на отвале учитываются в составе ресурсных сметных расчётов на земляные работы;

- приобретение комплектов инвентарных деталей сборно-разборных временных зданий, инвентарных домов, вагонов и других помещений контейнерного типа, а также оборудования для их оснащения, включая производственный и хозяйственный инвентарь (приобретаются за счёт собственных средств заказчика или подрядных организаций);

- содержание и эксплуатацию вахтовых посёлков (учитываются в прочих работах и затратах с согласия инстанции, утверждающей проект, при строительстве объектов вахтовым методом). Затраты подрядных организаций на приобретение помещений контейнерного и сборно-разборного типа могут возмещаться за счет и в пределах средств, предусмотренных сметными нормами настоящего сборника, или если размер затрат на временные здания и сооружения определяется по расчету, согласно ПОС, то в расчет включаются средства на приобретение инвентарных зданий.

- строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а также строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной площадки (учитываются в прочих работах и затратах на основании ПОС и ресурсных сметных расчётов);

- разработку проектно-сметной документации на строительство титульных временных зданий и сооружений, а также привязку типовых временных зданий и сооружений (эти затраты учитываются в расходах на проектные и изыскательские работы, авторский надзор и входят в состав прочих затрат заказчика).

1.7. В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в ресурсных сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ только для конкретного объекта:

- рельсовых путей под грузоподъёмные краны (подкрановых путей) с устройством основания под них;

- оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве свай, а также оборудования для производства работ методом «стена в грунте», конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками;

- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания;

- возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме;

- временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса;

- причалов для производства берегоукрепительных работ;

- кружал;

- промежуточных опор;

- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;

- возведение временных надшахтных зданий;

- укладка временных откаточных путей;

- сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов (обходов), связанных со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений.

Перечень может быть дополнен на основании проекта организации строительства (ПОС).

2. Порядок применения норм

Сметные нормы, приведённые в **Приложении 1**, разработаны для условий нового строительства.

При составлении сметной документации на капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, строительство последующих

очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам применяется коэффициент 0,8.

3. Порядок расчётов за временные здания и сооружения

3.1. Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений может определяться:

- по нормам настоящего сборника, при определении стартовой стоимости строительства;
- по расчёту, основанному на данных ПОС, при определении стоимости строительства без конкурсных торгов.

3.2. Расчёты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения, кроме объектов, строящихся под «ключ» в расчете стартовой стоимости объекта рекомендуется учитывать затраты на строительство временных зданий и сооружений в пределах норм настоящего сборника.

3.3. Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда.

3.4. Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их ликвидации.

Возвратные суммы от реализации материалов, деталей получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчётами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования).

3.5. Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его согласии.

3.6. При использовании для строительства временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит возвратная стоимость полученных от разборки плит определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.

Приложение 1

Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений

№ п/п	Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений	Сметная норма, % от прямых затрат
1	2	3
	Промышленное строительство	
1	Предприятия чёрной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих)	3,4
2	Предприятия цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих)	2,6
3	Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов)	3,5
4	Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность	2,8
5	Предприятия горнодобывающей промышленности:	
	а) Строительство новых угольных (сланцевых) шахт и рудников	4,5
	б) Строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка новых горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях	3,2
	в) Строительство угольных (сланцевых) разрезов	3,4
6	Предприятия химической промышленности:	
	а) Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы	3,9
	б) Прочие объекты химической промышленности	3,3
7	Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии	2,4
8	Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности	3,6
9	Предприятия лёгкой промышленности	2,2
10	Предприятия пищевой промышленности	3,0

№ п/п	Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений	Сметная норма, % от прямых затрат
1	**2**	**3**
11	Предприятия медицинской промышленности	2,2
12	Предприятия микробиологической промышленности	3,0
	Энергетическое строительство	
13	Тепловые электростанции:	
	а) Конденсационные с блоками 210-300 МВТ мощностью до 2500 МВТ	5,5
	б) Конденсационные с блоками 500-800 МВТ мощностью до 5000 МВТ	5,4
14	Атомные электростанции мощностью 4000 МВТ и выше	8,2
15	Промышленно-отопительные ТЭЦ	5,4
16	Самостоятельные котельные	3,2
17	Воздушные линии электропередачи 35 КВ и выше	3,3
18	Трансформаторные подстанции 35 КВ и выше и прочие объекты энергетического строительства	3,9
19	Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 КВ	2,5
	Транспортное строительство	
20	Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м	8,2
21	Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м	5,6
22	Электрификация железнодорожных участков	4,8
23	Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети	3,7
24	Автомобильные дороги республиканского значения и местные (с твёрдым покрытием) 1-4 категории без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м:	
	а) При использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных и цементобетонных заводов	6,4
	б) При получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий	4,1
25	Метрополитены	6,0
26	Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50 м и путепроводы	10,1
27	Городские мосты и путепроводы:	
	а) В местах постоянной дислокации мостостроительных организаций	4,2
	б) В остальных пунктах	6,0
28	Аэродромы:	
	а) Площадки аэродромов	5,1
	б) Здания и сооружения служебно-технической зоны	3,1
29	Объекты речного транспорта	5,4
30	Коллекторные тоннели	5,1
	Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих посёлках	
31	Жилые дома и благоустройство:	
	а) Жилые дома, в том числе со встроенными помещениями (магазинами, прачечными, и т.д.)	1,1
	б) Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство)	1,2

№ п/п	Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений	Сметная норма, % от прямых затрат
1	2	3
	в) Благоустройство городов и посёлков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зелёных насаждений)	1,5
32	Проф.колледжи, академ. лицеи, школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства	1,8
33	Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты	1,8
34	Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории и т.д.)	1,6
35	Наружные сети водопровода, канализации, тепло - и газоснабжения в черте города (линейная часть)	1,5
36	Водоснабжение и канализация городов (комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений и т.п.)	2,4
37	Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства)	2,8
38	Линии скоростного трамвая	4,0
39	Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, летние лагеря для учащихся	2,3
	Прочие виды строительства	
40	Здания и сооружения по приёмке, хранению и переработке зерна, хлебозаводы	3,1
41	Объекты строительства Министерства обороны Республики Узбекистан:	
	а) Общевойскового и специального назначения	3,1
	б) Жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения	2,4
42	Сети и сооружения связи:	
	а) Радиорелейные линии связи	6,5
	б) Станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи	4,7
	в) Городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы	2,4
	г) Прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.п.)	3,2
	д) Объекты радиовещания и телевидения	3,8
43	Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог и электрификации)	3,1
44	Водохозяйственное строительство и гидротехнические сооружения, рыбоводно-мелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств	4,6
45	Магистральные трубопроводы вне городов:	
	а) Водоснабжение, канализация	2,9
	б) Газопроводы и нефтепроводы:	
	- Площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции)	7,2
	- Линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии связи)	2,7
	в) Тепловые сети	2,2

№ п/п	Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений	Сметная норма, % от прямых затрат
1	2	3
46	Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые по самостоятельному проекту	3,8
47	Предприятия снабжения	2,6
48	Предприятия прочих отраслей промышленности	2,7

Приложение 2

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтённых в составе сметных норм

1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств.

3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад

5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учитываемых в прочих затратах производственного характера.

6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и не отапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки.

7. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.).

9. Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы.

10. Временные станции для отделочных работ.

11. Временные установки для очистки и обеззараживания поверхностных источников.

12. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами или передвижные на линейном строительстве.

13. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п.

14. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами.

15. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования.

16. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.

17. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.

18. Временные конторы строительных участков, поездов, строительно-монтажных управлений и подобных организаций.

19. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках.

20. Временные гаражи.

21. Временные сооружения на территории строительства, связанные с противопожарными мероприятиями.

22. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы (кроме устройства оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай и подкрановых путей для грузоподъёмных кранов).

23. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах.

24. Устройство и содержание временных железных, автомобильных* землевозных дорог и проездов, проходящих по стройплощадке или трассе, в т.ч. соединительных участков между при трассовой дорогой и

строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.

* *Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в конструкциях дорожных одежд временных автодорог должны быть обоснованы в проекте организации строительства.*

25. Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения материалов и деталей, а также разборка их.

26. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, сетей связи и других коммуникаций, проходящих по стройплощадке.

27. Создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых).

Приложение 3

Перечень работ и затрат, относящихся к не титульным временным зданиям и сооружениям, учитываемых в прочих затратах подрядной организации

1. При объектные конторы и кладовые прорабов и мастеров.

2. Складские помещения и навесы при объекте строительства.

3. Душевые, кубовые, не канализованные уборные и помещения для обогрева рабочих.

4. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания.

5. Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности.

6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения * (кроме специальных и архитектурно оформленных), необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ.

* *Заборы и ограждения, относящиеся по времени использования и техническим характеристикам к малоценным и быстроизнашивающимся предметам.*

7. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров от периметра зданий или осей линейных сооружений);

8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше (не титульных) временных зданий и сооружений.

С о д е р ж а н и е

	Стр.
Введение	**3**
1. Общие положения	**3**
2. Порядок применения норм	**6**
3. Порядок расчётов за временные здания и сооружения	**6**
Приложение 1	**7**
Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений	
Промышленное строительство	**7**
Энергетическое строительство	**7**
Транспортное строительство	**8**
Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих посёлках	**9**
Прочие виды строительства	**9**
Приложение 2	**11**
Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтённых в составе сметных норм	
Приложение 3	**12**
Перечень работ и затрат, относящихся к не титульным временным зданиям и сооружениям, учитываемых в прочих затратах подрядной организации	